

Position	Menge	Einh.	Artikel	EP / €	GP / €
			<p>lose verlegt auf trittschalldämmenden Dichtungen aus EPDM. Die Wasserführung erfolgt über den Unterboden in eine - in die Rahmen-Konstruktion - integrierte innenliegende Rinne, weiter zu einem Stutzen/Speicher. Die Abstützung der Balkonplatten erfolgt über Aluminium-Stützen, Ausführung siehe Positionsbeschreibungen.</p>		
			<p>2) Balkon-Geländer Die Geländer sind aus Aluminium-Strangpress-Profilen gefertigt. Die Verankerung erfolgt am umlaufenden Randprofil der Balkonplatten mittels - zum System gehörenden - Verbindungsmitteln. Die Geländer erhalten Füllungen aus Baukompaktplatten "Trespa" (siehe Positionsbeschreibung).</p>		
			<p>3) Wandanschluss Die Balkonplatten werden entsprechend der Bausubstanz und der statischen Berechnung in der Betondecke und/oder im Mauerwerk verankert. Hierbei werden ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene V4A-Anker (Auslegung gemäß statischem Nachweis) eingesetzt. Der Anschluss der Balkonplatten zum WDVS erfolgt mit einem Aluminium-Winkelprofil und einem entsprechenden Dichtband. Die Balkon-Stützen werden mittels Stützenfüßen, bestehend aus korrosionsbeständigen Alu-Guss-Formteilen, auf den bauseits zu erstellenden Einzelfundamenten (gemäß statischem Nachweis) verankert.</p>		
			<p>Alle sichtbaren Aluminiumprofile sind RAL pulverbeschichtet (ausgenommen Perlfarben) gem. Positionsbeschreibung. Alle Verbindungselemente bestehen aus Alu-Guss bzw. aus Edelstahl V4A/V2A. Zum Leistungsumfang gehört der statische Nachweis (in prüfbarer Form) sowie die Bereitstellung der technischen Unterlagen.</p>		

/ Füllung in VSG-Verglasung

/ Stärke VWS
16 cm Dämmplatten
+ 1 cm Putz

/ Farbe RAL 7016 Anthrazit

Seite 4 zu A N G E B O T 008549

Datum
05.06.2020

Position	Menge	Einh.	Artikel	EP / €	GP / €
005	1,00	Stk	PRÜFSTATIK Prüfstatik Kontrolle der statischen Berechnungen durch einen zugelassenen Prüfsingenieur. Vorlage der geprüften Statik inklusive Prüfbericht in 2facher Ausfertigung.	1.500,00 €	1.500,00 €
Nettowert					43.488,00 €
zuzüglich 19 % MwSt.					8.262,72 €
Bruttobetrag					51.750,72 €

.l. 2% Skonto gem. Vereinbarung
mit H. Vitzthum

[Handwritten signature]

Seite 5 zu A N G E B O T 008549

Datum
05.06.2020

Position	Menge	Einh.	Artikel	EP / €	GP / €
----------	-------	-------	---------	--------	--------

Zahlbar sofort netto Kasse.

Nicht im Angebot enthalten sind:

- * Türaustritte
- * Fundamente
- * Gerüststellung
- * Kosten für Baugenehmigung, Prüfgebühren usw.
- * Kosten für Straßensperrung

Im Angebot sind enthalten:

- * prüffähige Statik, einschließlich Fundamentplänen
- * Krankkosten
- * Lieferung
- * Montage

Die Baugenehmigung bzw. die geprüfte Statik sollte 6 Wochen vor Montagebeginn vorliegen.
Die Baustelle muss frei zugänglich für Materialtransporte und Kranstellung sein.
Für Beschädigungen an Pflaster-, Hofeinfahrten oder Gartenanlagen können wir keine Haftung übernehmen.
Für Wasserschäden durch Bohr- und Schneidarbeiten kann ebenfalls keine Haftung übernommen werden.
Baustrom, -wasser sowie die Stellung einer Toilette setzen wir bauseits voraus.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsleiter:

Herrn Wolfgang Vitzthum
Feuchter Straße 32
90530 Wendelstein
Tel.-Nr.: 09129 / 26159
Fax-Nr.: 09129 / 279591
Mobil: 0172 / 8415076
eMail: w.vitzthum@altenfelder-metallbau.de

Sicherlich haben wir Ihnen ein wirtschaftliches Angebot unterbreitet und würden uns freuen, Ihren Auftrag zu erhalten.

Wir weisen darauf hin, dass die von Ihnen übermittelten Daten bei uns gespeichert werden. Weitere Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung unter "www.altenfelder-metallbau.de".

Mit freundlichen Grüßen

Altenfelder Metallbau GmbH

Hiermit beauftragen wir die Durchführung zu den genannten Randkonditionen.

16.6.20,

Baugenossenschaft eG
Aidenbacher Str. 10, 94474 Vilshofen
Telefon 08541/97468-0
Telefax 08541/97468-55
e-Mail: info@baugenossenschaft-vilshofen.de